

平成27年11月24日

入札参加業者 御中

印西地区環境整備事業組合
管理者 板倉 正直
(公 印 省 略)

事業名 平岡自然公園整備事業第3期墓地区画工事

上記事業について別紙のとおり回答いたします。

記

電 話 番 号	0 4 7 6 - 4 2 - 0 0 9 5
F A X 番 号	0 4 7 6 - 4 2 - 0 0 9 6
担 当 者 氏 名	平岡自然公園推進課管理班 大野

質 問 書

番号	質 問	回 答
1	施工内訳書の19項、21項がありません。対応をご教示願います。	施工内訳表19項、21項、22項については欠番になります。
2	内訳書で防犯カメラ設置工、無縁墓、永代供養墓が1式になっておりますが、施工内訳または単価表はございますでしょうか。	防犯カメラ設置工、無縁墓、永代供養墓について、施工内訳、単価表はありませんので図面の仕様により算出してください。
3	特別調査等により設定された材料費及び施工歩掛を公表していただけないでしょうか。	特別調査等により設定された材料費及び施工歩掛については、千葉県の単価は使用していませんので図面の仕様により算出してください。
4	エリア外工事 芝墓地用カロート撤去復旧に於いてカロート4基は購入材となりますか。	エリア外工事のカロート撤去・設置についての、カロート4基は、墓地工事、墓地工の芝墓地用カロート895基と同じものを設置してください。
5	造成工事で発生する表土処理について処分方法をご指示下さい。	土捨場へ運搬し、敷均し・締固めを行ってください。

※記入しきれない場合は、別様としてください。

質 問 書

番号	質 問	回 答
6	土捨場に植栽されている植木 1 2 本の処置についてご指示ください。	土捨場の既存樹木は、現状のまま埋立てるか伐採し処分してください。
7	構造物土工のうち埋戻工は、良質発生土使用となっておりますが、発生土がガラ混じりか粘性土の場合は変更となりますか。	構造物の埋戻工については、敷地内の良質発生土を使用してください。設計変更の対象になりません。
8	進入路の防護のための敷鉄板が必要と思われますが、設計変更の対象となりますか。	設計図書（仮設平面図）は「参考資料」のため、施工条件等を考慮して、敷鉄板を敷設してください。設計変更の対象になりません。
9	事務所用地及び資材置場は公園内で借地可能でしょうか。	事務所用地及び資材置場について、公園内に場所の提供は可能ですが、詳細については落札後に、組合と協議のうえ決定します。
10	墓地区域内の中継柵は配管Φ100mmの布設勾配（28%～32%）により、同様の勾配が生じます。柵を垂直にするために自在曲管が必要ですが、設計変更の対象となりますか。	市場単価のため、設計変更の対象になりません。

※記入しきれない場合は、別様としてください。

質 問 書

番号	質 問	回 答
1 1	入札時に提出する工事費内訳書は、参考資料設計書の本工事内訳書9ページまででよろしいでしょうか。	参考資料設計書の本工事費内訳表の9項まで提出してください。 落札者のみ詳細を提出すること。
1 2	無縁墓の細部詳細をご提示ください。	無縁塔の詳細については、天板－厚2寸（6.06 cm）入口－カロート蓋－厚1寸5分（約4.54 cm）、腰石・間石－厚4寸（12.12 cm）、底板－厚1寸（3.03 cm）です。 それ以外の詳細については、図面により独自に算出してください。
1 3	永代供養墓の使用部材（天端－厚、根石－幅、厚、入口－カロート蓋寸法、間石、底板－各厚）の詳細寸法をご提示ください。	永代供養墓の使用部材は、天板－厚2寸（6.06 cm）、根石－厚2寸（6.06 cm）、入口－カロート蓋－厚1寸5分（約4.54 cm）、腰石・間石－厚4寸（12.12 cm）、底板－厚1寸（3.03 cm）です。 それ以外の詳細については、図面により独自に算出してください。

※記入しきれない場合は、別様としてください。

質 問 書

番号	質 問	回 答
1 4	最低制限価格の算定基準がありましたら、公表していただけないでしょうか。	予定価格算出の基礎となった次に掲げる合計額に、100分の108を乗じて得た額とする。但し、その額が予定価格の100分の90を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に100分の90を乗じて得た額とし、予定価格の100分の70を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に100分の70を乗じて得た額とする。 (1) 直接工事費の95% (2) 共通仮設費の90% (3) 現場管理費の80% (4) 一般管理費の30%
1 5	最低制限価格の算出方法は、 直接工事費 95% 共通仮設費 90% 現場管理費 80% 一般管理費 30% でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。

※記入しきれない場合は、別様としてください。

質 問 書

番号	質 問	回 答
16	墓地内排水工・配水管布設工Φ75 Φ50について、施工歩掛の開示願 います。	施工歩掛は開示していません。
17	カロート工等に使用する生コンク リート（18-8-20 高炉）に水セメ ント比の指定はございますか。	「千葉県 土木工事共通仕様書」を 準用してください。
18	13号内訳表－水道管布設工の継 手材料1式の内訳の開示願いま す。	継手材料は施工歩掛に成りますの で、開示していません。
19	給水工－止水栓工1式の14号内 訳表は1ヶ所当りとなっております が、1式とは1ヶ所ということ でしょうか。	1ヶ所ですので、1式と考えてくだ さい。
20	植栽工のベニカナメモチのコンテ ナ径をご教示願います。	コンテナ径は18cmとしてください。

※記入しきれない場合は、別様としてください。

質 問 書

番号	質 問	回 答
2 1	植栽工の移植工でのベニカナメモチ掘り取り工の根巻きの有無のご教示願います。	根巻きは、無しとしてください。
2 2	防犯カメラ・無縁墓地・永代供養墓工の各 1 式の内訳を開示願います。積算が専門業者見積計上であれば、見積取得先業者の業者名と連絡先をご教示願います。	専門業者見積により計上しております。業者名等につきましては開示できませんので図面の仕様により算出してください。
2 3	土捨て場法面工の法面の締固めの有無をご教示願います。	締固めを行ってください。
2 4	表土（芝生）は、土捨て場へ処分してよろしいでしょうか。ご教示願います。	表土は土捨て場へ運搬してください。
2 5		

※記入しきれない場合は、別様としてください。